2.4 Consolidado de Resultados de la Caracterización Fisicoquímica y Microbiológica del Río Zulia y Afluentes

Tabla 4. *Consolidado de resultados de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del Río Zulia*

Corponor			CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR														
			CARACTERIZACIÓN CUENCA RÍO ZULIA 2025														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL AGUA (ICA)	
ID	NOMBRE	AÑO	TEMPERATURA DEL AGUA (°C)	pH (Unidades de pH)	CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (µS/cm)	OXÍGENO DISUELTO (mg OD/L)	SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (mg/L)	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DBO_5 (mg/L)	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO DQO (mgO_2/L)	COLIFORMES TOTALES (NMP/100mL)	*E. Coli* (NMP/100mL)	NITRÓGENO TOTAL (mg N/L)	FÓSFORO TOTAL (mg P/L)	TURBIEDAD (NTU)	CAUDAL (L/s)		
1	Río La Plata-El Molino	2025	24,3	7,61	111	6,34	6,70	3,10	<30,0	1421	<1,00	<5,00	0,224	2,22	547	0,68	REGULAR
2	Río La Plata-Puente Hogar Juvenil Campesino	2025	24,1	7,49	124	7,75	6,30	3,71	<30,0	754	<1,00	<5,00	0,220	<2,00	308	0,70	REGULAR
3	Río La Plata-Después de los vertimientos de aguas residuales del suelo Urbano	2025	24,3	7,48	101	7,65	24,9	4,65	<30,0	24810	8164	5,94	0,538	15,0	860	0,74	ACEPTABLE
4	Río La Plata-Truchas El Cerro	2025	24,5	7,13	129	7,15	22,8	5,17	<30,0	22470	7270	<5,00	0,454	28,2	1557	0,75	ACEPTABLE
5	Río Zulasquilla-Puente Capira	2025	23,8	7,77	89,0	8,16	22,8	3,23	<30,0	17329	2909	<5,00	0,102	19,9	7722	0,72	ACEPTABLE
6	Río Cucutilla-Aguas abajo de la confluencia con el Río Zulasquilla	2025	24,2	7,78	72,5	8,76	<6,00	2,11	<30,0	19863	4611	<5,00	<0,050	3,50	15475	0,74	ACEPTABLE
7	Río Cucutilla-Después de los vertimientos del suelo Urbano	2025	24,6	7,84	85,0	7,65	<6,00	<1,00	<30,0	17329	4106	<5,00	<0,050	3,42	15505	0,72	ACEPTABLE
8	Río Zulia-Puente Unión	2025	23,8	7,84	107,2	5,74	37,6	<1,00	<30,0	12997	1401	<5,00	1,00	9,43	NR	0,65	REGULAR
9	Río Zulia-Puente Termotasajero	2025	23,6	7,85	120,8	6,45	31,3	2,64	<30,0	6131	169	33,6	<0,050	38,9	38506	0,66	REGULAR
10	Río Zulia-Después de los vertimientos de Termotasajero	2025	24,5	7,77	95,5	6,8	74,4	<1,00	<30,0	81640	1990	<5,00	<0,05	102	37893	0,66	REGULAR
11	Río Zulia-Puente Zulia	2025	24,3	7,60	120	4,23	150	1,99	<30,0	141360	7140	<5,00	<0,05	168	41494	0,56	REGULAR
12	Río Zulia-Después de los vertimientos del suelo urbano	2025	24,1	7,79	107	5,24	69,6	<1,00	<30,0	24196	3654	<5,00	<0,050	80,9	41056	0,63	REGULAR
13	Río Zulia-Antes de la captación represa Distrito de Riego	2025	23,5	7,79	145	6,95	296	<1,00	<30,0	173290	13540	<5,00	<0,05	667	39140	0,52	REGULAR
14	Río Zulia-Puente León después de la confluencia con el Río Pamplonita	2025	24,6	7,52	146	7,35	7,75	<1,00	<30,0	24196	6867	<5,00	0,097	75,8	NR	0,68	REGULAR
NR: No Realizado.													PROMEDIO		2025	0,62	REGULAR

Fuente: IR- 25-08 (56- al 81) del 10 de diciembre de 2025- Corponor[2]

[2] *Datos extraídos de los Informes de Resultados del Laboratorio Ambiental de Corponor según IR- 25-08 (56- al 81) del 10 de diciembre de 2025 - Corponor.*

Tabla 5. Consolidado de resultados de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de Afluentes del río Zulia

CARACTERIZACIÓN ALFLUENTES CUENCA RÍO ZULIA																
15	Río Cucutillita-Antes de los vertimientos del suelo Urbano	2025	24,0	7,69	53,5	8,46	<6,00	2,84	<30,0	3873	345	<5,00	<0,050	<2,00	7718	0,75	ACEPTABLE
16	Río Arboledas-Antes de los vertimientos del suelo Urbano	2025	24,0	7,81	110,3	7,96	27,1	<1,00	<30,0	4360	189	<5,00	<0,050	20,01	17601	0,70	REGULAR
17	Río Arboledas-Después de los vertimientos del suelo Urbano	2025	24,2	7,75	109,3	8,36	13,9	<1,00	<30,0	6867	97	<5,00	<0,050	11,8	17691	0,72	ACEPTABLE
18	Río Salazar-Antes de los vertimientos del suelo Urbano	2025	24,6	7,59	43,1	7,35	<6,00	<1,00	<30,0	12997	576	17,1	<0,050	<2,00	7245	0,74	ACEPTABLE
19	Río Salazar-Después de los vertimientos del suelo Urbano	2025	24,6	7,50	44,3	6,95	<6,00	2,17	<30,0	19863	7270	<5,00	<0,050	2,72	7303	0,73	ACEPTABLE
20	Río Peralonso-Antes de los vertimientos del suelo Urbano	2025	23,9	7,83	95,5	8,26	63,4	<1,00	<30,0	24890	3877	<5,00	0,224	51,7	12047	0,70	REGULAR
21	Río Peralonso-Después de los vertimientos del suelo Urbano	2025	23,6	7,81	96,5	7,45	32,8	<1,00	<30,0	24000	657	<5,00	0,338	38,7	12111	0,70	REGULAR
22	Quebrada La Ocarena-Antes de la afluencia al Río Zulia	2025	24,1	8,10	223,5	6,65	14,4	2,37	<30,0	8297	131	34,7	<0,05	34,6	749	0,55	REGULAR
23	Río Peralonso-Después de los vertimientos del Centro Poblado de Cornejo	2025	24,0	7,62	110,3	4,13	26,7	1,88	<30,0	24196	8684	18,5	<0,050	73,8	19267	0,67	REGULAR
24	Quebrada Tonchalá-Antes de la confluencia con el Río Zulia	2025	24,2	7,16	833,5	0,00	32,0	56,0	158,0	46110	10462	28,1	>1,3	18,5	667	0,35	MALA
25	Caño Colorado-200m antes de la confluencia con Río Zulia	2025	24,2	7,13	130	6,04	119	3,57	<30,0	57940	2790	<5,00	<0,050	217	NR	0,60	REGULAR
26	Quebrada la Floresta-Antes de la confluencia con el Río Zulia	2025	24,5	7,07	140	6,75	21,5	1,85	<30,0	19863	512	<5,00	0,212	52,1	NR	0,66	REGULAR
NR: No Realizado													PROMEDIO		2025	0,67	REGULAR

Tabla 6. Consolidado de resultados de Metales Pesados, Aceite y Grasas e Hidrocarburos río Zulia

Corponor			CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR											
			METALES PESADOS, ACEITES Y GRASAS E HIDORCARBUROS CUENCA RÍO ZULIA 2025											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ID	NOMBRE	AÑO	ARSÉNICO TOTAL (mg As/L)	CADMIO TOTAL (mg Cd/L)	COBRE TOTAL (mg Cu/L)	CROMO TOTAL (mg Cr/L)	HIERRO TOTAL (mg Fe/L)	MERCURIO TOTAL (mg Hg/L)	NIQUEL TOTAL (mg Ni/L)	PLATA TOTAL (mg Ag/L)	PLOMO TOTAL (mg Pb/L)	ZINC TOTAL (mg Zn/L)	ACEITES Y GRASAS (mg/L)	HIDROCARBUROS (mg/L)
3	Río La Plata-Después de los vertimientos de aguas residuales del suelo Urbano	2025	<0,008	<0,002	0,003	0,003	1,30	0,0010	0,012	<0,003	<0,008	0,011	9,64	<3,50
8	Río Zulia-Puente Unión	2025	<0,008	<0,002	0,002	0,017	0,751	0,0006	0,0580	<0,003	<0,008	<0,010	<7,00	4,030
12	Río Zulia-Después de los vertimientos del suelo urbano	2025	<0,008	<0,002	0,004	0,012	3,30	<0,0005	0,025	<0,003	0,009	0,016	<7,00	<3,50
17	Río Arboledas-Después de los vertimientos del suelo Urbano	2025	<0,008	<0,002	0,002	0,014	0,672	0,0007	0,051	<0,003	<0,008	<0,010	<7,00	<3,50
23	Río Peralonso-Después de los vertimientos del Centro Poblado de Cornejo	2025	<0,008	<0,002	0,004	0,012	3,68	<0,0005	0,025	<0,003	0,008	0,018	<7,00	<3,50
24	Quebrada Tonchalá-Antes de la confluencia con el Río Zulia	2025	<0,008	<0,002	0,004	0,008	1,22	<0,0005	0,029	<0,003	<0,008	0,021	8,73	3,91

Fuente: IR- 25-08 (56- al 81) del 10 de diciembre de 2025- Corponor